



إعلان مناقصة داخلية

- تعلن الهيئة العامة للموارد المائية عن إجراء مناقصة داخلية بطريقة الضم او التنزيل لتنفيذ مشروع حفر بئر داعم لمياه الري لبساتين مهين في محافظة حمص وفق دفاتر الشروط الحقوقية والمالية والفنية الخاصة ووفق ما يلي:
- الكشف التقديري: / ٢٤٢٢٠٠٠ / ل. س فقط مليونان وأربعمئة وأثنى وعشرون ألف ليرة سورية لا غير.
 - مدة التنفيذ: ٧٥ يوم.
 - التأمينات الأولية: ٥ % من قيمة الكشف التقديري.
 - التأمينات النهائية: ١٠ % من قيمة بدل الإحالة.
 - غرامات التأخير: ٠,٠٠١ واحد بالآف من قيمة العقد الإجمالية عن كل يوم تأخير على أن لا تزيد عن ٢٠ % عشرين بالمائة من قيمة التعهد الاجمالية.
 - مدة ارتباط العارض بعرضه (٩٠ يوماً) تلي آخر موعد لتقديم العروض.
 - أن يكون العارض مصنفاً من إحدى الفئات (أولى - ثانية - ثالثة - رابعة - خامسة) الثانية في اختصاص (حفر الآبار) .
 - يطبق في كل ما لم يرد عليه النص في هذا الإعلان ودفتر الشروط الخاصة أحكام نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم / ٥١ / لعام ٢٠٠٤ وأحكام دفتر الشروط العام الصادر بالمرسوم رقم / ٤٥٠ / لعام ٢٠٠٤.
 - تطلب الاضبارة من مديرية العقود والامداد مقابل مبلغ / ٥٠٠ / ل. س جديدة.
 - تقدم العروض إلى ديوان الهيئة العامة للموارد المائية- أوتوستراد دمشق - حرستا -جانب البانوراما - هاتف/ ٥٣٢٩٥٠٧ - / ٠١١ -
 - تقبل العروض حتى الساعة / ١٤,٢٠ / من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦ / ٩ / ٣.
 - تقض العروض في اليوم التالي عند الساعة العاشرة صباحاً.

المدير العام
المهندس أحمد الكوان



توقيع

توقيع

صورة إلى:

- مكتب السيد المدير.
- السيد معاون الفني
- م. التخطيط والتعاون الدولي
- مديرية الموارد المائية بحمص
- المؤسسة العربية للإعلان / رجاء النشر /
- دوائر (العقود والامداد)
- لجنة المناقصات

الجمهورية العربية السورية

وزارة الطاقة

الهيئة العامة للموارد المائية

مديرية الموارد المائية في محافظة حمص

جدول الكميات لمشروع حفر بئر داعم لمياه الري لبساتين مهين

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية
1	نقل وترحيل الحفارة مع كافة المعدات اللازمة إلى موقع الحفر.	مقطوع	1
2	حفر في مختلف طبقات الأرض مهما كان نوعها بقطر يسمح بإنزال إكساء الحماية السطحية والسمنتة والاكساء النهائي مع معالجة الانهيارات في جدران البئر والحفر على مرحلتين	م.ط	100-0 200-100
3	تقديم وتركيب وتنزيل إكساء حماية سطحية معدني قطر لا يقل عن 36 سم سماكة لا تقل عن 4 مم	م.ط	20
4	تقديم وصب الفراغ خلف إكساء الحماية السطحية بطبقة بيتونية (اسمنت عيار 300 كغ/م ³) وفق دفتر الشروط الفنية .	م ³	1.5
5	أ-تنفيذ تجربة ضخ أولية وتنظيف للبئر لمدة 30 ساعة بمضخة مناسبة عند الانتهاء من البئر مع تقديم كل مايلزم بما في ذلك تقديم المضخة والبواري والاكبال واليد العاملة و أجهزة القياس وتسجيل المناسب وفق الشروط الفنية.	ساعة	30
	ب-أجور تنزيل المضخة ورفعها عدد 2 من 0- 200 م	م.ط	250
	ج-تنفيذ تجربة ضخ نهائية لمدة 72 ساعة بمضخة مناسبة من حيث التصريف والرفع مع تقديم كل مايلزم بما في ذلك في المضخة والبواري والاكبال واليد العاملة وأجهزة القياس وتسجيل المناسب وفق الشروط الفنية وتعليمات جهاز الاشراف	ساعة	72

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية
6	تقديم ونقل وتنزيل وتركيب إكساء نهائي معدني بقطر 28 سم خارجي سماكة لا تقل عن 4 مم مدهون بالزفت أو السيرافون مع التنقيب حسب دفتر الشروط الفنية	م.ط	201
7	تنفيذ صبة نظامية لرأس البئر بأبعاد (0.5*1.5*1.5) م بإسمنت عيار 300 كغ/م ³	مقطوع	1
8	تقديم إضبارة فنية ورقية على نسختين توثق كافة الأعمال مع الصور ونسخة الكترونية وفق دفتر الشروط الفنية مع إعادة موقع العمل لما كان عليه قبل التنفيذ	مقطوع	1
9	تصوير البئر بعد الانتهاء من الحفر و الإكساء مع تقديم تقرير ونسخة CD	مقطوع	1

تدقيق

ج. رجاء العلي

المعاون الفني

م. أيمن شمه

مدير الموارد المائية بمحافظة حمص
المهندس: محمد الحسين



المدير العام للهيئة العامة للموارد المائية

المهندس: أحمد الكوان

تنظيم

ج. فادي خضور

رئيس دائرة الشؤون الفنية

م. عثمان حزوري

مدير الشؤون الفنية بالهيئة

المهندس عبد الكريم منصور

الجمهورية العربية السورية

وزارة الطاقة

الهيئة العامة للموارد المائية

مديرية الموارد المائية في محافظة حمص

الكشف التقديري لمشروع حفر بئر داعم لمياه الري لبساتين مهين

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي ل.س	السعر الإجمالي ل.س
1	نقل وترحيل الحفارة مع كافة المعدات اللازمة إلى موقع الحفر.	مقطوع	1	20000	20000
2	حفر في مختلف طبقات الأرض مهما كان نوعها بقطر يسمح بإنزال إكساء الحماية السطحية والسمنتة والاكساء النهائي مع معالجة الانهيارات في جدران البئر والحفر على مرحلتين	م.ط	100-0 -100 200	2500 3000	250000 300000
3	تقديم وتركيب وتنزيل إكساء حماية سطحية معدني قطر لا يقل عن 36 سم سماكة لا تقل عن 4 مم	م.ط	20	5500	110000
4	تقديم وصب الفراغ خلف إكساء الحماية السطحية بطبقة بيتونية (اسمنت عيار 300 كغ/م ³) وفق دفتر الشروط الفنية .	م ³	1.5	15000	22500
5	أ-تنفيذ تجربة ضخ أولية وتنظيف للبئر لمدة 30 ساعة بمضخة مناسبة عند الانتهاء من البئر مع تقديم كل مايلزم بما في ذلك تقديم المضخة والبواري والاكبال واليد العاملة و أجهزة القياس وتسجيل المناسب وفق الشروط الفنية.	ساعة	30	4500	135000
	ب-أجور تنزيل المضخة ورفعها عدد 2 من 0- 200 م	م.ط	250	400	100000
	ج-تنفيذ تجربة ضخ نهائية لمدة 72 ساعة بمضخة مناسبة من حيث التصريف والرفع مع تقديم كل مايلزم بما في ذلك في المضخة والبواري والاكبال واليد العاملة وأجهزة القياس	ساعة	72	4500	324000

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي ل.س	السعر الإجمالي ل.س
6	تقديم ونقل وتنزيل وتركيب إكساء نهائي معدني بقطر 28 سم خارجي سماكة لا تقل عن 4 مم مدهون بالزفت أو السيراقون مع التثقيب حسب دفتر الشروط الفنية	م.ط	201	5500	1105500
7	تنفيذ صبة نظامية لرأس البئر بأبعاد (0.5*1.5*1.5) م بإسمنت عيار 300 كغ/م ³	مقطوع	1	20000	20000
8	تقديم اضبارة فنية ورقية وعلى نسختين توثق كافة الاعمال مع الصور ونسخة الكترونية وفق دفتر الشروط الفنية وإعادة موقع العمل الى مكان عليه قبل التنفيذ.	مقطوع	1	25000	25000
9	تصوير البئر بعد الانتهاء من الحفر و الاكساء مع تقديم تقرير ونسخة CD	مقطوع	1	10000	10000
مليونان وأربعمئة واثنان وعشرون ألف ليرة سورية جديدة فقط لا غير					2422000

ملاحظة : الأسعار أخذت حسب الأسعار الراجحة اليوم

تدقيق

ج. رجاء العلي

المعاون الفني

م. أيمن شمه

مدير الموارد المائية محافظة حمص

المهندس: محمد الحسين



المدير العام للهيئة العامة للموارد المائية

المهندس : أحمد الكوان

تنظيم

ج. هلا عبد الله

رئيس دائرة الإدارة المتكاملة

م. أحمد حيدر

رئيس دائرة الشؤون الفنية

م. عثمان حزوري

مدير الشؤون الفنية بالهيئة

المهندس عبد الكريم منصور

الشروط العامة لمشروع حفر بئر داعم لمياه الري لبساتين مهين

- 1- نوع الإعلان :مناقصة داخلية
- 2- قيمة الكشف التقديري /2422000/ ل. س جديدة عن طريق الضم أو التنزيل.
- 3- مدة تنفيذ العمل / 75/ يوم .
- 4- لا يعطى المتعهد أية تعويضات لقاء نقل المواد والمياه من أي مسافة كانت والمحددة في دفتر الشروط الخاصة بالمشروع .
- 5- يتم التقيد بتعليمات جهاز الأشراف وفق دفتر الشروط الفنية العامة الصادر بالمرسوم رقم 450 تاريخ 2004/12/9 .
- 6- يتم التقيد بدقة بمواصفات المواد لجميع أجزاء المشروع حسب المخططات والكشف التقديري وجدول الأسعار .
- 7- أن يكون العارض مصنفاً وفقاً لقرار التصنيف الصادر عن وزارة الإنشاء والتعمير في الفئة المناسبة لقيمة المشروع.
- 8- على العارض أن يقدم وثيقة انتساب لنقابة المقاولين إذا كان مقاولاً، أو أن يقدم وثيقة انتساب لنقابة المهندسين إذا كان مهندساً.
- 9- على العارض أن يقدم تصريحاً خطياً يتعهد فيه بتأمين مهندس مقيم في المشروع بموجب عقد مصدق أصولاً و ذو خبرة في مجال المشروع على أن يتقدم بالوثائق اللازمة.
- 10- على المتعهد دفع تعويض أجر المثل لأصحاب الأراضي المستخدمة كمقالع للاستعارة مع إعادة تأهيل المقالع إلى ما كانت عليه قبل الاستخدام من قبل المتعهد .
- 11-التأمين الزامي على المشروع لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين .
- 12- لا يقبل عرض السعر المقدم من قبل المتعهد ما لم يكن موضحاً بشكل صريح رقماً وكتابة إن كان ضمناً أو تنزيلاً .
- 13- أن يتعهد العارض باستجرار مواد البناء من مؤسسة عمران حسب البلاغات النازمة.

رئيس الدائرة الفنية

م. عثمان حزوري

تدقيق

ج. رجاء العلي

اعداد

ج. هلا عبد الله

ج. فادي خضور

المعاون الفني

م. أيمن شمه

مدير الموارد المائية بمحافظة حمص

المهندس محمد عبد الوهاب الحسين

