



## إعلان مناقصة داخلية

تعلن الهيئة العامة للموارد المائية عن إجراء مناقصة داخلية بطريقة الضم أو التنزيل لتنفيذ مشروع حفر وتعزيل وإكساء وتجربة بئر معلولا بعمق ٣٥٠ م في محافظة ريف دمشق وفق دفاتر الشروط الحقوقية والمالية والفنية الخاصة ووفق ما يلي:

- الكشف التقديري: /٦٥٢٨٤٧٠/ ل. س فقط ستة ملايين وخمسمئة وثمانية وعشرون ألفاً وأربعمئة وسبعون ليرة سورية لا غير.

- مدة التنفيذ: خمسة أشهر .
- التأمينات الأولية: ٥ % من قيمة الكشف التقديري.
- التأمينات النهائية: ١٠ % من قيمة بدل الإحالة.
- غرامات التأخير: ٠,٠٠١ واحد بالألف من قيمة العقد الإجمالية عن كل يوم تأخير على أن لا تزيد عن ٢٠ % عشرين بالمائة من قيمة التعهد الاجمالية.

- مدة ارتباط العارض بعرضه (٩٠ يوماً) تلي آخر موعد لتقديم العروض.
- أن يكون العارض مصنفاً من إحدى الفئات (ممتازة - أولى - ثانية - ثالثة - رابعة) في اختصاص (حفر الآبار)
- يطبق في كل ما لم يرد عليه النص في هذا الإعلان ودفتر الشروط الخاصة أحكام نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /٥١/ لعام ٢٠٠٤ وأحكام دفتر الشروط العام الصادر بالمرسوم رقم /٤٥٠/ لعام ٢٠٠٤.
- تطلب الاضبارة من مديرية العقود والامداد مقابل مبلغ /٥٠٠/ ل. س جديدة.
- تقدم العروض إلى ديوان الهيئة العامة للموارد المائية - أوتوستراد دمشق - حرسا - جانب البانوراما - هاتف /٥٣٢٩٥٠٧/ - /١١١-

- تقبل العروض حتى الساعة /١٤,٢٠/ من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦ / ٩ / ٨.
- تفرض العروض في اليوم التالي عند الساعة العاشرة صباحاً.

المدير العام

المهندس أحمد الكوان



صورة إلى:

- مكتب السيد المدير.
- السيد معاون الفني
- م. التخطيط والتعاون الدولي
- مديرية الموارد المائية في دمشق وريفها
- المؤسسة العربية للإعلان / رجاء النشر /
- دوائر (العقود والامداد)
- لجنة المناقصات

Syrian Arab Republic

Ministry of Energy  
General Commission for Water  
Resources  
Directorate of Water Resources in  
Damascus and its Rural



الجمهورية العربية السورية

وزارة الطاقة

الهيئة العامة للموارد المائية

مديرية الموارد المائية في محافظتي دمشق وريفها

رقم: تاريخ: 1447/ / هـ

الموافق لـ 2026/ /

الكشف التقديري لمشروع حفر وعزل وإكساء وتجربة بئر معلولا بعمق 350 متر -

| الرقم | نوع الأعمال                                                                                                                                                                                     | الوحدة         | الكمية | السعر<br>الإفرادي<br>ل س جديدة | السعر<br>الاجمالي<br>ل س جديدة |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1     | أعمال الحفر:                                                                                                                                                                                    |                |        |                                |                                |
|       | أعمال الحفر بمختلف الطبقات من سطح الأرض حتى العمق النهائي للبر بقطر يسمح بإنزال الأكساء النهائي                                                                                                 | م.ط            | 350    |                                |                                |
| 2     | قساطل العزل السطحي والإكساء النهائي وقساطل الحماية:                                                                                                                                             |                |        |                                |                                |
|       | تقديم ونقل وتركيب قساطل العزل السطحي قطر 17 إنش سماكة 6 ملم وقساطل الإكساء النهائي وقساطل الحماية بسماكة (5) مم وبقطر داخلي يسمح بإنزال الإكساء النهائي للبر قطر 12 إنش<br>(38.15*350+53.79*10) | كغ             | 13891  |                                |                                |
| 3     | الفلتر الحصوي                                                                                                                                                                                   |                |        |                                |                                |
|       | وضع فلتر حصوي بين جدران البر والإكساء النهائي في مناطق متعددة للحامل المائي متضمنا أجور وضع المواد المألثة والسدات الغضارية                                                                     | م.ط            | 100    |                                |                                |
| 4     | أعمال البيتون                                                                                                                                                                                   |                |        |                                |                                |
| 1-4   | صب بيتون عادي عيار 250 كغ/م <sup>3</sup> بين جدران البر وقساطل العزل السطحي                                                                                                                     | م.ط            | 10     |                                |                                |
| 2-4   | وضع مونة اسمنتية عيار 500 كغ/م <sup>3</sup> بين جدران البر وقساطل الإكساء النهائي                                                                                                               | م.ط            | 30     |                                |                                |
| 3-4   | صب رأس البر بيتون مسلح عيار (350) كغ/م <sup>3</sup> + شبكة تسليح 5 قطر 8 ملم طبقتين نسبة التسليح 50 كغ/م <sup>3</sup><br>(0.5*1.5*2.5)                                                          | م <sup>3</sup> | 2      |                                |                                |
| 5     | تجارب الضخ                                                                                                                                                                                      |                |        |                                |                                |
| 1-5   | أجور نقل المضخة الغاطسة وقساطل الضخ العائدة للمتعهد إلى موقع البر وتركيب المضخة على قساطل الضخ مع الوصل الكهربائي وتنزيل كبل المضخة في البر وتنزيل أنبوب ييزومتري إلى العمق المطلوب وفك المضخة. | عدد            | 1      |                                |                                |
| 2-5   | أجور تركيب وتنزيل قساطل الضخ العائدة للمتعهد ضمن البر ورفعها.                                                                                                                                   | م.ط            | 250    |                                |                                |

مديرية الموارد المائية في محافظتي دمشق وريفها. هاتف : 0115310333 - فاكس : 011 5336051

Syrian Arab Republic

Ministry of Energy  
General Commission for Water  
Resources  
Directorate of Water Resources in  
Damascus and its Rural



الجمهورية العربية السورية

وزارة الطاقة

الهيئة العامة للموارد المائية

مديرية الموارد المائية في محافظتي دمشق وريفها

رقم: تاريخ: 1447/ / هـ

الموافق لـ 2026/ /

|     |                                                                                                |      |     |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|--|
| 3-5 | أجور تشغيل تجربة الضخ الأولية والنهائية                                                        | ساعة | 102 |  |  |
| 6   | التقارير                                                                                       |      |     |  |  |
|     | تقديم التقارير على نسخة ورقية مع قرص ليزري مع تصوير عمود البئر على cd                          | عدد  | 1   |  |  |
| 7   | عينات المياه                                                                                   |      |     |  |  |
|     | تحليل العينات / كيميائي + جرثومي /                                                             | عينة | 2   |  |  |
| 8   | تجهيز موقع البئر                                                                               |      |     |  |  |
|     | تقديم كل ما يلزم لوقوف الحفارة وتجهيزات الضخ وترحيل نواتج الحفر وإعادة الموقع إلى ما كان عليه. | موقع | 1   |  |  |

تدقيق: د. قاسم صالح

اعداد: ج. ظافر سيف م. ابراهيم الحسين

ر. د. الشؤون الفنية

المهندس ابراهيم الحسين

ر. ش. الدراسات

منار الأحمد

مدير الشؤون الفنية

المهندس عبد الكريم دحام المنصور

مدير الموارد المائية بدمشق وريفها

المهندس باسل تركي الغفاري

مصدق

المدير العام

المهندس أحمد الكوان

Syrian Arab Republic

Ministry of Energy  
General Commission for Water  
Resources  
Directorate of Water Resources in  
Damascus and its Rural



جمهورية العربية السورية

وزارة الطاقة

الهيئة العامة للموارد المائية

مديرية الموارد المائية في محافظتي دمشق وريفها

رقم: تاريخ: 1447/ / هـ

الموافق لـ 2026/ /

### الكشف التقديري لمشروع حفر وعزل وإكساء وتجربة بئر معلولا بعمق 350 متر -

| الرقم | نوع الأعمال                                                                                                                                                                                     | الوحدة         | الكمية | السعر<br>الإفرادي<br>ل س جديدة | السعر<br>الاجمالي<br>ل س جديدة |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1     | أعمال الحفر:                                                                                                                                                                                    |                |        |                                |                                |
|       | أعمال الحفر بمختلف الطبقات من سطح الأرض حتى العمق النهائي للبر بقطر يسمح بإنزال الأكساء النهائي                                                                                                 | م.ط            | 350    | 7005                           | 2451750                        |
| 2     | قساطل العزل السطحي والإكساء النهائي وقساطل الحماية:                                                                                                                                             |                |        |                                |                                |
|       | تقديم ونقل وتركيب قساطل العزل السطحي قطر 17 إنش سماكة 6 ملم وقساطل الإكساء النهائي وقساطل الحماية بسماكة (5) مم وبقطر داخلي يسمح بإنزال الأكساء النهائي للبر قطر 12 إنش (38.15*350+53.79*10)    | كغ             | 13891  | 246                            | 3417186                        |
| 3     | الفلتر الحصوي                                                                                                                                                                                   |                |        |                                |                                |
|       | وضع فلتر حصوي بين جدران البر والأكساء النهائي في مناطق متعددة للحامل المائي متضمنا اجور وضع المواد المالئة والسدادات الغضارية                                                                   | م.ط            | 100    | 2976                           | 297600                         |
|       | أعمال البيتون                                                                                                                                                                                   |                |        |                                |                                |
| 1-4   | صب بيتون عادي عيار 250 كغ / م <sup>3</sup> بين جدران البر وقساطل العزل السطحي                                                                                                                   | م.ط            | 10     | 721                            | 7210                           |
| 2-4   | وضع مونة اسمنتية عيار 500 كغ / م <sup>3</sup> بين جدران البر وقساطل الأكساء النهائي                                                                                                             | م.ط            | 30     | 1752                           | 52560                          |
| 3-4   | صب رأس البر بيتون مسلح عيار (350) كغ / م <sup>3</sup> + شبكة تسليح 5 قطر 8 ملم طبقتين نسبة التسليح 50 كغ / م <sup>3</sup> (0.5*1.5*2.5)                                                         | م <sup>3</sup> | 2      | 16572                          | 33144                          |
| 5     | تجارب الضخ                                                                                                                                                                                      |                |        |                                |                                |
| 1-5   | أجور نقل المضخة الغاطسة وقساطل الضخ العائدة للمتعهد إلى موقع البر وتركيب المضخة على قساطل الضخ مع الوصل الكهربائي وتنزيل كبل المضخة في البر وتنزيل أنبوب بيزومتري إلى العمق المطلوب وفك المضخة. | عدد            | 1      | 15000                          | 15000                          |
| 2-5   | أجور تركيب وتنزيل قساطل الضخ العائدة للمتعهد ضمن البر ورفعها.                                                                                                                                   | م.ط            | 250    | 300                            | 75000                          |

Syrian Arab Republic

Ministry of Energy  
General Commission for Water  
Resources  
Directorate of Water Resources in  
Damascus and its Rural



الجمهورية العربية السورية

وزارة الطاقة

الهيئة العامة للموارد المائية

مديرية الموارد المائية في محافظتي دمشق وريفها

رقم: ١٥٢٥ تاريخ: / / 1447هـ

الموافق ١٨/٧/2026

|     |                                                                                                |      |     |       |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|---------|
| 3-5 | أجور تشغيل تجربة الضخ الأولية والنهائية                                                        | ساعة | 102 | 1500  | 153000  |
| 6   | التقارير                                                                                       | عدد  | 1   | 7020  | 7020    |
| 7   | عينات المياه                                                                                   | عينة | 2   | 2000  | 4000    |
| 8   | تحليل العينات / كيميائي + جرثومي /                                                             | موقع | 1   | 15000 | 15000   |
|     | تجهيز موقع البئر                                                                               |      |     |       |         |
|     | تقديم كل ما يلزم لوقوف الحفارة وتجهيزات الضخ وترحيل نواتج الحفر وإعادة الموقع إلى ما كان عليه. |      |     |       |         |
|     | المجموع: فقط ستة ملايين وخمسمائة وثمانية وعشرون الفا واربعمئة وسبعون ليرة سورية جديدة لاغير    |      |     |       | 6528470 |

تم تحليل الاسعار وفق الاسعار الرائجة بالسوق المحلية بتاريخه  
اعداد: ج. طاهر سيف م. ابراهيم الحسين

تدقيق: د. قاسم صالح

ر. د. الشؤون الفنية

المهندس ابراهيم الحسين

ر. ش. الدراسات

منار الأحمد

مدير الشؤون الفنية

المهندس عبد الكريم دحام المنصور

مدير الموارد المائية بدمشق وريفها

المهندس باسل تركي الغفاري

مصدق

المدير العام

المهندس أحمد الكوان