



إعلان مناقصة داخلية

تعلم الهيئة العامة للموارد المائية عن إجراء مناقصة داخلية بطريقة الضم أو التزويل لتنفيذ مشروع حفر وإكساء الآبار الدائمة لشبكات الري الحكومية في محافظة طرطوس وفق دفاتر الشروط الحقوقية والمالية والفنية الخاصة ووفق ما يلي:

- الكشف التقديري: /٤٠٢٢٠٠٠٠/ ل. س فقط أربعون مليون ومئتان وعشرون ألف ليرة سورية لا غير.

- مدة التنفيذ: سنة كاملة.

- التأمينات الأولية: ٥ % من قيمة الكشف التقديري.

- التأمينات النهائية: ١٠ % من قيمة بدل الإحالة.

- غرامات التأخير: ٠,٠٠١ واحد بالآف من قيمة العقد الإجمالية عن كل يوم تأخير على أن لا تزيد عن ٢٠ % عشرين بالمائة من قيمة التعهد الاجمالية.

- مدة ارتباط العارض بعرضه (٩٠ يوماً) تلي آخر موعد لتقديم العروض.

- أن يكون العارض مصنفاً من الفئة الممتازة في اختصاص (حفر الآبار).

- يطبق في كل ما لم يرد عليه النص في هذا الإعلان ودفتر الشروط الخاصة أحكام نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /٥١/ لعام ٢٠٠٤ وأحكام دفتر الشروط العام الصادر بالمرسوم رقم /٤٥٠/ لعام ٢٠٠٤.

- تطلب الاضبارة من مديرية العقود والامداد مقابل مبلغ /٥٠٠/ ل. س جديدة.

- تقدم العروض إلى ديوان الهيئة العامة للموارد المائية - أوتومسترد دمشق - حرسا - جانب البانوراما - هاتف/٥٣٢٩٥٠٧ - /٠١١-

- تقبل العروض حتى الساعة /١٤,٢٠/ من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦ / ٩ / ٣٠.

- تقض العروض في اليوم التالي عند الساعة العاشرة صباحاً.

المدير العام

المهندس أحمد الكوان



Handwritten signature

Handwritten signature

صورة إلى:

- مكتب السيد المدير.
- السيد معاون الفني / م. التخطيط والتعاون الدولي
- مديرية الموارد المائية بطرطوس
- المؤسسة العربية للإعلان / رجاء النشر /
- دوائر (العقود والامداد)
- لجنة المناقصات

تدقيق مكتبتي

كشف تقديري لحفرو وإكساء آبار داعمة لشبكات الري الحكومية في طرطوس

رقم البند	بيان بالأعمال والمواد المطلوبة	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
				ل . م	
	حفر في كافة الطبقات وفق الشروط الفنية باستخدام حفارة دق				
	من ١٠٠ - ١٠ متر يسمح بانزال اكساء مؤقت قطر ١٦ انش ونهائي بقطر ١٢ انش	م. ط.	1000		
	من ١٠ - ٢٠٠ متر يسمح بانزال اكساء قطر ١٢ انش	م. ط.	1000		
	من ٢٠ - ٣٠٠ متر يسمح بانزال اكساء قطر ١٠ انش	م. ط.	900		
	من ٣٠ - ٤٠٠ متر يسمح بانزال اكساء قطر ١٠ انش	م. ط.	400		
	من ٤٠ - ٥٠٠ متر يسمح بانزال اكساء قطر ٨ انش	م. ط.	0		
2	تقديم و تركيب قساطل عزل للتربة (حماية سطحية) بقطر ١٦ / انش حتى العمق ٣ م من الحديد الصاج الملفوف المصنع من الحديد باللحام الكهربائي سماكة ٥ / ملم وفق الشروط الفنية	كغ	15000		
3	تقديم و تركيب قساطل إكساء نهائية (مرحلة اولي) حتى ٢٠٠ بقطر ١٢ انش من الحديد الصاج الملفوف المصنع باللحام الكهربائي سماكة ٤ / ملم وفق الشروط الفنية	كغ	60000		
4	تقديم و تركيب قساطل إكساء نهائية (مرحلة ثانية) حتى ٤٠٠ بقطر ١٠ انش من الحديد الصاج الملفوف المصنع باللحام الكهربائي سماكة ٤ / ملم مع تداخل بحدود ١٠ متر مع الاكساء السابق وفق الشروط الفنية	كغ	35000		
5	عزل الطبقات السطحية وغيرها للبئر بالببتون العادي بين جدار الحفرو قساطل العزل للتربة عيار ٣٠٠ / كغ / م٣ وفق الشروط الفنية	م٣	100		
6	تنفيذ تجربة ضخ أولية و تنظيف للبئر لمدة ٢٤ / ساعة بمضخة مناسبة عند الانتهاء من البئر مع تقديم كل ما يلزم بما في ذلك تقديم المضخة و البواري و الأكبال و اليد العاملة و أجهزة القياس و تسجيل المناسب وفق الشروط الفنية .				
1-6	أجور تنزيل المضخة و رفعها من البئر من ٢٠٠ - ٢٠ م	م. ط.	2000		
2-6	تنفيذ تجربة الضخ وفق تعليمات جهاز الإشراف	ساعة	240		
7	تنفيذ تجربة ضخ نهائية لمدة ٧٢ / ساعة بمضخة مناسبة من حيث التصريف و الرفع مع تقديم كل ما يلزم بما في ذلك المضخة و البواري و الأكبال و اليد العاملة و أجهزة القياس و تسجيل المناسب وقطف وتحليل العينات المائية وفق الشروط الفنية وتعليمات جهاز الاشراف.	ساعة	720		
8	أجرة نقل الحفارة إلى موقع العمل مع كل ما يلزم للحفر من أدوات و صيانة و محروقات وفق الشروط الفنية .	مقطوع			
9	تسوية موقع البئر بمساحة ملائمة للحفارة وأعمال الاكساء	مقطوع			
10	تنفيذ صبة رأس البئر من الببتون العادي بالقالب عيار ٣٠٠ / كغ / م٣ بأبعاد ١٠٠ * ١٠٠ * ٥٠ سم وفق الشروط الفنية .	م٣	5		
11	تصوير كامل للبئر بعد انتهاء الأعمال مع تقرير توصيف مرفق بنسخة الكترونية لكل بئر	مقطوع			
0	المجموع				

تدقيق : د. حسين حسين

اعداد : ج . اياد حمود

مدير الموارد المائية بطرطوس

المهندس محمد علي محرز

مدير الشؤون الفنية

المهندس عبد الكريم المنصور

المدير العام

المهندس احمد الكوان

تدقيق مكتبي

كشف تقديري لحفرو إكساء آبار داعمة لشبكات الري الحكومية في طرطوس

رقم البند	بيان بالأعمال والمواد المطلوبة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
	حفر في كافة الطبقات وفق الشروط الفنية باستخدام حفارة دق			
1	من ٠٠ - ١٠ متر يسمح بانزال اكساء مؤقت قطر ١٦ انش ونهائي قطر ١٢ انش	1000	2500	2500000
	من ١٠ - ٢٠ متر يسمح بانزال اكساء قطر ١٢ انش	1000	3000	3000000
	من ٢٠ - ٣٠ متر يسمح بانزال اكساء قطر ١٠ انش	900	3500	3150000
	من ٣٠ - ٤٠ متر يسمح بانزال اكساء قطر ١٠ انش	400	5000	2000000
	من ٤٠ - ٥٠ متر يسمح بانزال اكساء قطر ٨ انش	0	6000	0
2	تقديم و تركيب قساطل عزل للتربة (حماية سطحية) بقطر ١٦ / انش حتى العمق ٣٠ م من الحديد الصاج الملفوف المصنع من الحديد باللحام الكهربائي سماكة ٥ / ملم وفق الشروط الفنية	15000	200	3000000
3	تقديم و تركيب قساطل إكساء نهائية (مرحلة اولي) حتى ٢٠ بقطر ١٢ انش من الحديد الصاج الملفوف المصنع باللحام الكهربائي سماكة ٤ / ملم وفق الشروط الفنية	60000	200	12000000
4	تقديم و تركيب قساطل إكساء نهائية (مرحلة ثانية) حتى ٤٠ بقطر ١٠ انش من الحديد الصاج الملفوف المصنع باللحام الكهربائي سماكة ٤ / ملم مع تداخل بحدود ١٠ متر مع الاكساء السابق وفق الشروط الفنية	35000	200	7000000
5	عزل الطبقات السطحية وغيرها للبئر بالبيتون العادي بين جدار الحفرو قساطل العزل للتربة عيار ٣٠٠ / ٣ م / كغ / ٣ م وفق الشروط الفنية	100	14000	1400000
6	تنفيذ تجربة ضخ أولية و تنظيف للبئر لمدة ٢٤ / ساعة بمضخة مناسبة عند الانتهاء من البئر مع تقديم كل ما يلزم بما في ذلك تقديم المضخة و البواري و الأكبال و اليد العاملة و أجهزة القياس و تسجيل المناسب وفق الشروط الفنية .			
1-6	أجور تنزيل المضخة و رفعها من البئر من ٠٠ - ٢٠ م	2000	250	500000
2-6	تنفيذ تجربة الضخ وفق تعليمات جهاز الإشراف	240	5000	1200000
7	تنفيذ تجربة ضخ نهائية لمدة ٧٢ / ساعة بمضخة مناسبة من حيث التصريف و الرفع مع تقديم كل ما يلزم بما في ذلك المضخة و البواري و الأكبال و اليد العاملة و أجهزة القياس و تسجيل المناسب وقطف وتحليل العينات المائية وفق الشروط الفنية وتعليمات جهاز الاشراف.	720	5000	3600000
8	أجرة نقل الحفارة إلى موقع العمل مع كل ما يلزم للحفر من ادوات و صيانة و محروقات وفق الشروط الفنية .	مقطوع	20000	200000
9	تسوية موقع البئر بمساحة ملائمة للحفارة وأعمال الاكساء	مقطوع	50000	500000
10	تنفيذ صبة رأس البئر من البيتون العادي بالقالب عيار ٣٠٠ / ٣ م بأبعاد ١٠٠ * ١٠٠ سم وفق الشروط الفنية .	5	140000	700000
11	تصوير كامل للبئر بعد انتهاء الأعمال مع تقرير توصيف مرفق بنسخة الكترونية لكل بئر	مقطوع	10000	100000
	المجموع			40220000

تدقيق : د.حسين حسين

اعداد : ج . اياد حمود

مدير الموارد المائية بطرطوس

المهندس محمد علي محرز

مدير الشؤون الفنية

المهندس عبد الكريم المنصور

المدير العام

المهندس احمد الكوان

شمولية الأسعار لحفر وإكساء آبار داعمة لشبكات الري الحكومية في محافظة طرطوس

1- حفر في كافة الطبقات وفق الشروط الفنية باستخدام حفارة دق بما يؤمن الوصول إلى العمق النهائي للبئر بإكساء بقطر 10 إنش (الوحدة / متر طولي) ؛
يشمل السعر كل مايلزم من مواد ومحروقات ومعدات ويد عامل لتشغيل وصيانة الحفارة القائمة بالعمل مع تقديم الأماكن اللازمة لسكن العمال ومكتب جهاز الإشراف والتنفيذ وتأمين سائل الحفر أو المياه اللازمة للحفر وقطف وتصنيف العينات الصخرية وترتيبها مع تصوير حتى العمق النهائي للبئر بعد الانتهاء من الحفر والاكساء والتجريب وفق الشروط الفنية وتوجيهات جهاز الإشراف والمخططات وكذلك يشمل السعر الأرباح والهوالك والنفقات الإدارية والهندسية.
يدفع للمتر الطولي الواحد المنجز من هذا العمل / ل.س / متر الطولي
فقط ليرة سورية لا غير.

2- تقديم و تركيب قساطل عزل للتربة (حماية سطحية) بقطر / 16 / إنش حتى العمق 30 م من الحديد الصاج الملفوف المصنع من الحديد باللحام الكهربائي سماكة / 5 / ملم وفق الشروط الفنية (الوحدة / كغ) ؛
يشمل السعر ثمن قساطل الاكساء المعدني مع نقلها إلى الموقع وعزلها من الخارج بمادة الزيرقون أو أي مادة بديلة وفق الشروط الفنية وإنزالها في البئر بواسطة الحفارة أو رافعة و ثمن أجور اللحام ومواد اللحام من قضبان و شرائح معدنية وفق الشروط الفنية و توجيهات جهاز الإشراف والمخططات وكذلك يشمل السعر الأرباح والهوالك و النفقات الإدارية و الهندسية .
يدفع للكيلو غرام الواحد المنجز من هذا العمل / ل.س / كغ.
فقط ليرة سورية لا غير.

3- تقديم و تركيب قساطل إكساء نهائية من سطح الأرض حتى عمق 200 متر بقطر 12 إنش من الحديد الصاج الملفوف المصنع باللحام الكهربائي سماكة / 4 / ملم وفق الشروط الفنية (الوحدة / كغ) ؛
يشمل السعر ثمن قساطل الاكساء المعدني مع نقلها إلى الموقع وعزلها من الخارج بمادة الزيرقون أو أي مادة بديلة وفق الشروط الفنية وإنزالها في البئر بواسطة الحفارة أو رافعة (مرحلة واحدة أو عدة مراحل) و ثمن أجور اللحام ومواد اللحام من قضبان و شرائح معدنية وفق الشروط الفنية و توجيهات جهاز الإشراف والمخططات وكذلك يشمل السعر الأرباح والهوالك و النفقات الإدارية و الهندسية .
يدفع للكيلو غرام الواحد المنجز من هذا العمل / ل.س / كغ.
فقط ليرة سورية لا غير.

4- تقديم و تركيب قساطل إكساء نهائية من 190 متر حتى العمق النهائي للبئر بقطر 10 إنش من الحديد الصاج الملفوف المصنع باللحام الكهربائي سماكة / 4 / ملم وفق الشروط الفنية (الوحدة / كغ) ؛

يشمل السعر ثمن قساطل الأكساء المعدني مع نقلها إلى الموقع وعزلها من الخارج بمادة الزيرقون أو أي مادة بديلة وفق الشروط الفنية وإنزالها في البئر بواسطة الحفارة أو رافعة (مرحلة واحدة أو عدة مراحل) و ثمن أجور اللحام ومواد اللحام من قضبان و شرائح معدنية وفق الشروط الفنية و توجيهات جهاز الإشراف والمخططات وكذلك يشمل السعر الأرباح و الهوالك و النفقات الإدارية و الهندسية .

يدفع للكيلو غرام الواحد المنجز من هذا العمل / ل.س / كغ.
فقط ليرة سورية لا غير.

5- عزل الطبقات السطحية وغيرها للبئر بالبيتون العادي بين جدار الحفر و قساطل العزل للتربة عيار 300 / كغ / م³ وفق الشروط الفنية (الوحدة / م³) :

يشمل السعر ثمن جميع المواد من بحص ورمل و اسمنت و ماء مع أجور النقل وأجور اليد العاملة اللازمة للجبل و الخلط و الصب التحشية وأجور المعلم و أجور السقاية و الرج و كل ما يلزم لإنجاز العمل بالشكل المطلوب وفق الشروط الفنية و توجيهات جهاز الإشراف و كذلك يشمل السعر الأرباح و الهوالك و النفقات الإدارية و الهندسية.

يدفع للمتر المكعب الواحد المنجز من هذا العمل / ل.س / م³.
فقط ليرة سورية لا غير.

6- تنفيذ تجربة ضخ أولية و تنظيف للبئر لمدة 24 / ساعة بمضخة مناسبة من حيث التصريف و الرفع مع تقديم كل ما يلزم بما في ذلك المضخة و البواري و الأكبال و اليد العاملة و أجهزة القياس و تسجيل المناسب وقطف العينات المائية وتحليلها وفق الشروط الفنية .
6 - 1 : أجور تنزيل المضخة و رفعها من البئر من 0 - 200 م (الوحدة / متر طولي) .

يشمل السعر كل ما يلزم من مواد ومحروقات ومعدات ويد عامل لتنزيل ورفع معدات الضخ (كابلات - بواري مياه - معدات قياس) وفق الشروط الفنية و توجيهات جهاز الإشراف و المخططات وكذلك يشمل السعر الأرباح و الهوالك و النفقات الإدارية و الهندسية.

يدفع للمتر الطولي الواحد المنجز من هذا العمل / ل.س / متر طولي.
فقط ليرة سورية لا غير.

6-2 تنفيذ تجربة تنظيف وفق تعليمات جهاز الإشراف (الوحدة / ساعة ضخ) .

يشمل السعر كل ما يلزم من مواد ومحروقات ومعدات ويد عامل لزوم تشغيل معدات الضخ (مولدة كهربائية - أجهزة قياس منسوب - ...) وفق الشروط الفنية و توجيهات جهاز الإشراف و المخططات وكذلك يشمل السعر الأرباح و الهوالك و النفقات الإدارية و الهندسية.

يدفع لساعة الضخ الواحدة المنجزة من هذا العمل / ل.س / ساعة ضخ.
فقط ليرة سورية لا غير.

7 - تنفيذ تجربة ضخ نهائية لمدة /72/ ساعة بمضخة مناسبة من حيث التصريف و الرفع مع تقديم كل ما يلزم بما في ذلك المضخة و البواري و الأكبال و اليد العاملة وأجهزة القياس وتسجيل المناسب وقطف العينات المائية وتحليلها وفق الشروط الفنية وتعليمات جهاز الإشراف.

يشمل السعر كل مايلزم من مواد ومحروقات ومعدات ويد عامل لزوم تشغيل معدات الضخ (مولدة كهربائية - أجهزة قياس منسوب - ...) وقطف وتحليل العينات المائية وفق الشروط الفنية و توجيهات جهاز الإشراف و المخططات وكذلك يشمل السعر الأرباح و الهوالك و النفقات الإدارية و الهندسية.

يدفع لساعة الضخ الواحدة المنجزة من هذا العمل /
ل.س/ ساعة ضخ.
فقط ليرة سورية لا غير.

8- أجرة نقل الحفارة إلى موقع العمل مع كل ما يلزم للحفر من أدوات و صيانة و محروقات وفق الشروط الفنية (الوحدة / مقطوع).

يشمل السعر كل مايلزم من آليات ومحروقات ومعدات ويد عامل لزوم نقل الحفارة وملحقاتها إلى موقع العمل وفق الشروط الفنية و توجيهات جهاز الإشراف وكذلك يشمل السعر الأرباح و الهوالك و النفقات الإدارية و الهندسية.

يدفع للوحدة المنجزة من هذا العمل /
ل.س/ مقطوع.
فقط ليرة سورية لا غير.

9- تسوية موقع البئر بمساحة ملائمة للحفارة وملحقاتها وأعمال الأكساء (الوحدة / مقطوع).
يشمل السعر كل مايلزم من آليات ومحروقات ومعدات ويد عامل لزوم تسوية موقع الحفر لتثبيت الحفارة على موقع الحفر مع ملحقاتها من آليات وصهاريج مياه وكرفانات وتأمين توجيه نواتج الحفر بما لا يؤثر على الطرق العامة والأملاك الخاصة وفق الشروط الفنية و توجيهات جهاز الإشراف وكذلك يشمل السعر الأرباح و الهوالك و النفقات الإدارية و الهندسية.

يدفع للوحدة المنجزة من هذا العمل /
ل.س/ مقطوع.
فقط ليرة سورية لا غير.

10- تنفيذ صبة رأس البئر من البيتون العادي بالقالب عيار /300/ كغ / 3م بأبعاد 100*100*50 سم وفق الشروط الفنية (الوحدة / 3م).

تقدر الكميات المنجزة بالمتر المكعب و يشمل السعر ثمن جميع المواد من بحص ورمل و اسمنت و ماء وقالب و مسامير لتشكيل الفواصل و شريط تربيط مع أجور النقل وأجور اليد العاملة اللازمة للجب و الخلط و الصب و المد و الصقل و التحشية وأجور المعلم و أجور السقاية و كل ما يلزم لإنجاز العمل بالشكل المطلوب وفق الشروط الفنية و توجيهات جهاز الإشراف و كذلك يشمل السعر الأرباح و الهوالك و النفقات الإدارية و الهندسية

يدفع للمتر المكعب الواحد المنجز من هذا العمل /
ل.س/ 3م.
فقط ليرة سورية لا غير.


II- تصوير كامل للبئر بعد انتهاء الأعمال مع تقرير توصيف مرفق بنسخة الكترونية لكل بئر وفق الشروط الفنية (الوحدة / مقطوع).

تقدر الكميات المنجزة بالمتر الطولي ويشمل السعر ثمن أجور معدات التصوير مع أجور النقل وأجور اليد العاملة والفنية اللازمة لتجهيز معدات التصوير في الموقع مع أجور فني التصوير ومعدّي التقارير الفنية لكل بئر وأجور الطباعة الورقية للتقرير الفني وطباعة النسخة الالكترونية من التسجيل الخاص بكل بئر وكل ما يلزم لإنجاز العمل بالشكل المطلوب وفق الشروط الفنية وتوجيهات جهاز الاشراف وكذلك يشمل السعر الأرباح والهوالك والنفقات الإدارية والهندسية.

يدفع للمتر المكعب الواحد المنجز من هذا العمل / ل.س / مقطوع.
فقط ليرة سورية لا غير.

تدقيق

د. ج. حسين حسين



إعداد

ج. اياد حمود



مدير الموارد المائية بطرطوس

المهندس محمد محرز



مدير الشؤون الفنية

المهندس عبد الكريم المنصور




المدير العام

المهندس أحمد الكوان



تحليل الاسعار لحفر الآبار الداعمة لشبكات الري بمحافظة طرطوس

١	حفر في كافة الطبقات مهما كان نوعها ومهما كان قطر الحفر بحفارة دق مع كل ما يلزم من آليات ومعدّات ومواد وتصوير البئر وغيرها وفق الشروط الفنية والمخططات	م ط																														
<table><tr><th>العمق</th><th>أجور الحفر مع كل ما يلزم لإنجاز عملية الحفر</th><th>أرباح ونفقات ادارية ١٥ %</th><th>المجموع</th><th>السعر المعتمد</th></tr><tr><td>من ١٠ - ٢٠ متر</td><td>2250</td><td>337.5</td><td>2587.5</td><td>2500</td></tr><tr><td>من ٢٠ - ٣٠ متر</td><td>2700</td><td>405</td><td>3105</td><td>3000</td></tr><tr><td>من ٣٠ - ٤٠ متر</td><td>3200</td><td>480</td><td>3680</td><td>3500</td></tr><tr><td>من ٤٠ - ٥٠ متر</td><td>4500</td><td>675</td><td>5175</td><td>5000</td></tr><tr><td>من ٥٠ - ٦٠ متر</td><td>5250</td><td>787.5</td><td>6037.5</td><td>6000</td></tr></table>			العمق	أجور الحفر مع كل ما يلزم لإنجاز عملية الحفر	أرباح ونفقات ادارية ١٥ %	المجموع	السعر المعتمد	من ١٠ - ٢٠ متر	2250	337.5	2587.5	2500	من ٢٠ - ٣٠ متر	2700	405	3105	3000	من ٣٠ - ٤٠ متر	3200	480	3680	3500	من ٤٠ - ٥٠ متر	4500	675	5175	5000	من ٥٠ - ٦٠ متر	5250	787.5	6037.5	6000
العمق	أجور الحفر مع كل ما يلزم لإنجاز عملية الحفر	أرباح ونفقات ادارية ١٥ %	المجموع	السعر المعتمد																												
من ١٠ - ٢٠ متر	2250	337.5	2587.5	2500																												
من ٢٠ - ٣٠ متر	2700	405	3105	3000																												
من ٣٠ - ٤٠ متر	3200	480	3680	3500																												
من ٤٠ - ٥٠ متر	4500	675	5175	5000																												
من ٥٠ - ٦٠ متر	5250	787.5	6037.5	6000																												
2	تنفيذ عزل بقساطل حديد صاج ملفوف مصنع باللحام سماكة ٥ ملم مع كل ما يلزم وفق الشروط والفنية	(كغ)																														
<table><tr><td rowspan="3">2000</td><td>1750</td><td rowspan="3">ثمن مواد وأجور تصنيع وعزل وتركيب وكل ما يلزم بالكغ أرباح و هوالك و نفقات ادارية ١٥ % المجموع ، الفي ليرة سورية فقط</td></tr><tr><td>263</td></tr><tr><td>2013</td></tr></table>			2000	1750	ثمن مواد وأجور تصنيع وعزل وتركيب وكل ما يلزم بالكغ أرباح و هوالك و نفقات ادارية ١٥ % المجموع ، الفي ليرة سورية فقط	263	2013																									
2000	1750	ثمن مواد وأجور تصنيع وعزل وتركيب وكل ما يلزم بالكغ أرباح و هوالك و نفقات ادارية ١٥ % المجموع ، الفي ليرة سورية فقط																														
	263																															
	2013																															
3	تقديم و تركيب قساطل إكساء نهائية حتى ٢٠٠ متر بقطر ١٢ انش من الحديد الصاج الملفوف المصنع باللحام الكهربائي سماكة ٤ / ملم وفق الشروط الفنية	(كغ)																														
<table><tr><td rowspan="3">2000</td><td>1750</td><td rowspan="3">ثمن مواد وأجور تصنيع وعزل وتركيب وكل ما يلزم بالكغ أرباح و هوالك و نفقات ادارية ١٥ % المجموع ، الفي ليرة سورية جديدة فقط</td></tr><tr><td>263</td></tr><tr><td>2013</td></tr></table>			2000	1750	ثمن مواد وأجور تصنيع وعزل وتركيب وكل ما يلزم بالكغ أرباح و هوالك و نفقات ادارية ١٥ % المجموع ، الفي ليرة سورية جديدة فقط	263	2013																									
2000	1750	ثمن مواد وأجور تصنيع وعزل وتركيب وكل ما يلزم بالكغ أرباح و هوالك و نفقات ادارية ١٥ % المجموع ، الفي ليرة سورية جديدة فقط																														
	263																															
	2013																															
4	تقديم و تركيب قساطل إكساء نهائية حتى ٤٠٠ متر بقطر ١٠ انش من الحديد الصاج الملفوف المصنع باللحام الكهربائي سماكة ٤ / ملم وفق الشروط الفنية	(كغ)																														
<table><tr><td rowspan="3">2000</td><td>1750</td><td rowspan="3">ثمن مواد وأجور تصنيع وعزل وتركيب وكل ما يلزم بالكغ أرباح و هوالك و نفقات ادارية ١٥ % المجموع ، الفي ليرة سورية جديدة فقط</td></tr><tr><td>263</td></</tr></table>			2000	1750	ثمن مواد وأجور تصنيع وعزل وتركيب وكل ما يلزم بالكغ أرباح و هوالك و نفقات ادارية ١٥ % المجموع ، الفي ليرة سورية جديدة فقط	263																										
2000	1750	ثمن مواد وأجور تصنيع وعزل وتركيب وكل ما يلزم بالكغ أرباح و هوالك و نفقات ادارية ١٥ % المجموع ، الفي ليرة سورية جديدة فقط																														
	263																															




5	عزل الطبقات السطحية للبئر بالبيتون العدسي بين جدار الحفر و فساطل عزل التربة عيار ٣٠٠ كغ/م ^٣ وفق الشروط الفنية.	(م.٣)
	ثمن مواد البيتون مع كل ما يلزم أرباح و هوالك و نفقات ادارية ١٥% المجموع : أربعة عشر الف ليرة سورية جديدة فقط 12500 1875 14375 14000	
6	أجور تنزيل مضخة و رفعها وفق الشروط الفنية	(م.ط)
	أجور تنزيل مضخة و رفعها و كل ما يلزم بالمتر أرباح و هوالك و نفقات ادارية ١٥% المجموع : مائتان وخمسون ليرة سورية جديدة فقط 225 34 259 250	
7	إجراء تجربة الضخ مع المراقبات والتحليلات الكيميائية والفيزيائية والجرثومية للعينات المائية وفق الشروط الفنية	(ساعة)
	إجراء تجربة ضخ مع المراقبة والقطف وتحليل العينات وكل ما يلزم بالساعة أرباح و هوالك و نفقات ادارية ١٥% المجموع : خمسة آلاف ليرة سورية جديدة فقط 4500 675 5175 5000	
8	اجور نقل الحفارة إلى موقع العمل مع كل ما يلزم للحفر من ادوات وصيانة ومحروقات وكل ما يلزم وفق الشروط الفنية.	(مقطوع)
	كلفة فك الحفارة وإعادة تركيبها و تجهيزها للعمل مع الصيانة و المحروقات و كل ما يلزم أرباح و هوالك و نفقات ادارية ١٥% المجموع : عشرون ألف ليرة سورية جديدة فقط 17500 2625 20125 20000	
9	تسوية موقع البئر بعمق وسطي + - ٥٠% في الاماكن التي تحتاج إلى تسوية و بمساحة (١٠٠ م ^٢) وفق الشروط الفنية	(مقطوع)
	أجور آليات ومعدات مع كل ما يلزم أرباح و هوالك و نفقات ادارية ١٥% المجموع : خمسون ألف ليرة سورية جديدة فقط 45000 6750 51750 50000	

١٠	تنفيذ صبة راس البئر من البيتون العادي بالقالب عيار ٣٠٠ كغ / ٣ م بأبعاد (١٠٠*١٠٠*٥٠) سم وفق الشروط الفنية.	(م ٣)							
<table><tr><td>12500</td><td rowspan="3">ثمن مواد واجور و كل ما يلزم أرباح و هوالك و نفقات ادارية ١٥% المجموع ، أربعة عشر الف ليرة سورية جديدة فقط</td></tr><tr><td>1875</td></tr><tr><td>14375</td></tr><tr><td>14000</td><td></td><td></td></tr></table>			12500	ثمن مواد واجور و كل ما يلزم أرباح و هوالك و نفقات ادارية ١٥% المجموع ، أربعة عشر الف ليرة سورية جديدة فقط	1875	14375	14000		
12500	ثمن مواد واجور و كل ما يلزم أرباح و هوالك و نفقات ادارية ١٥% المجموع ، أربعة عشر الف ليرة سورية جديدة فقط								
1875									
14375									
14000									
١٠	تصوير كامل للبئر بعد انتهاء الأعمال	مقطوع							
<table><tr><td>9000</td><td rowspan="3">أجور اليات ومعدات التصوير وطباعة النسخ الالكترونية مع تقرير لكل بئر أرباح و هوالك و نفقات ادارية ١٥% المجموع : عشرة آلاف ليرة سورية جديدة فقط</td></tr><tr><td>1350</td></tr><tr><td>10350</td></tr><tr><td>10000</td><td></td><td></td></tr></table>			9000	أجور اليات ومعدات التصوير وطباعة النسخ الالكترونية مع تقرير لكل بئر أرباح و هوالك و نفقات ادارية ١٥% المجموع : عشرة آلاف ليرة سورية جديدة فقط	1350	10350	10000		
9000	أجور اليات ومعدات التصوير وطباعة النسخ الالكترونية مع تقرير لكل بئر أرباح و هوالك و نفقات ادارية ١٥% المجموع : عشرة آلاف ليرة سورية جديدة فقط								
1350									
10350									
10000									

تدقيق : د. حسين حسين



اعداد : ج. اياد حمود



مدير الموارد المائية بطرطوس
المهندس محمد علي محرز

