جدول شمولية الأسعار
لمشروع إعادة تأهيل وصيانة شبكات الري المقامة
على السدود الصغيرة

1-تنفيذ تكسية بيتونية عيار 300 كغ/م^3 سماكة 10سم / م^2/

ويشمل سعر المتر المربع الواحد من التكسية البيتونية عيار 300 كغ/م^3 بسماكة 10 سم بعد الصب والمطلوب تنفيذها في أرضية وجوانب القناة وفق الشروط الفنية والمخططات التصميمية ووفق تعليمات مهندس الإدارة : قطع المياه وأجور تكسير التكسية القديمة المخلخلة وترحيل النواتج والانقاض عن محور القناة مسافة 15 كم والتسوية الترابية لإعادة المقطع الترابي الى ما كان عليه مع الترطيب اللازم وتأمين طرق الوصول الى مواقع الصب والأعمال المساحية والتطبيش للطابق الترابي حيث تقوم الجهة المنفذة بتكسير التكسية البيتونية القديمة مع الحرص على عدم بقاء الطابق الترابي مكشوف لأكثر من 48 ساعة وتقديم جميع المواد اللازمة من اسمنت واحضارات وماءمع النقل وأعمال الكوفراج مع اليد العاملة والجبل والسقاية وتقديم السرك مع فرشه ورصه ورشة إسمنتية مع الصقل الجيد وفق الشروط الفنية الخاصة ورص البيتون بشكل جيد وفك القالب وثمن التجارب وتنفيذ فواصل تمدد وتقلص مع تقديم مادة فلكس جوان ومانع التسرب لزوم فواصل التقلص والتمدد ومادتي الزفت والرمل لزوم فواصل التمدد وكل ما يلزم لحسن تنفيذ العمل بما في ذلك الرسوم والهوالك والأرباح والنفقات الإدارية .

2-تقديم بيتون عادي بالقالب عيار 300كغ/م3 لزوم الكتف المقابل للمفيض بسدة الدلبوز:م3

إن المتر المكعب الواحد من البيتون العادي بالقالب 300 كغ/م^3 يشمل تقديم المواد الأولية اللازمة من إسمنت مقاوم للكبريتات وبحص ورمل وماء وجبل وصب البيتون وتقديم القالب الخشبي مع تركيبه وفكه ورج البيتون آليا وسقايته لمدة اسبوعين مرتين باليوم وذلك وفق تعليمات الإدارة وإجراء التجارب المخبرية والحقلية اللازمة للتأكد من مقاومة البيتون، ويشمل تقديم كافة المواد الأولية للبيتون والآليات والمعدات والأدوات واليد العاملة والنقليات من أي مسافة كانت وكذلك الرسوم والضرائب والهوالك والأرباح وسائر ما يلزم لحسن تنفيذ العمل .

3-تقديم مونة اسمنتية عيار 400 كغ/م3 لزوم صيانة الشقوق على أكتاف القناة في أماكن مختلفة /م.ط/:

إن الخلطة من المونة الاسمنتية عيار 400 كغ/م^3 يشمل تقديم المواد الأولية اللازمة من إسمنت مقاوم للكبريتات ورمل وماء وجبل وصب البيتون ورج البيتون آليا وسقايته لمدة اسبوعين مرتين باليوم وذلك وفق تعليمات الإدارة وإجراء التجارب المخبرية والحقلية اللازمة للتأكد من مقاومة البيتون، ويشمل تقديم كافة المواد الأولية للبيتون والآليات والمعدات والأدوات واليد العاملة والنقليات من أي مسافة كانت وكذلك الرسوم والضرائب والهوالك والأرباح وسائر ما يلزم لحسن تنفيذ العمل .

4-صيانة فواصل التمدد في أكتاف قنوات سد الزعفرانة والسنديانة والبارودية بمادة فليكس جوان :/م.ط/

ان المتر الطولي من مادة الفيكس جوان المستخدمة لفواصل التمدد فيؤالقناة تشمل ثمن المادة الواصلة لموقع العمل وأجور اليد العاملة والأدوات وكل مايلزم وكذلك الرسوم والضرائب والهوالك والأرباح وسائر ما يلزم لحسن تنفيذ العمل .

5-تقديم ردميات مختلطة لكتف القناة في مواقع مختلفة:/م3 /

ان المتر المكعب من الردميات المختلطة يشمل تقديم الردميات المختلطة وتقديم كافة المواد الأولية والأدوات واليد العاملة والنقليات من أي مسافة كانت وكذلك الرسوم والضرائب والهوالك والأرباح وسائر ما يلزم لحسن تنفيذ العمل .

6- تعزيل وتنظيف الوادي بعد المفيض عند سد الدلبوز بسماكة 50 سم :م2

ان المتر المربع من تعزيل وتنظيف الوادي بعد المفيض بسماكة 50 سم ويشمل أجور يد عاملة وأدوات ومعدات لزوم أعمال التعزيل

وأجور نقل وترحيل نواتج التعزيل إلى المكبات التي يتم تحديدها من قبل الإدارة ضمن مسافة 5 كم وكل مايلزم بلاضافة الى الرسوم والضرائب والهوالك والأرباح وسائر مايلزم لحسن تنفيذ العمل

7—إزالة لقسطل البيتوني الموجود في قناة الدلبوز ووضع بلاطات بيتونية مسبقة الصنع أبعادها (150*60*15) سم عدد 25 فوق اكتاف القناة عند تقاطع الطريق مع القناة مع كل مايلزم :/مقطوع/

يشمل البند حفر وإزالة القسطل القديم وإزالة الردميات وقص القميص الاسفلتي للطريق وتعزيل القناة وتقديم وتركيب بلاطات بيتونية مسبقة الصنع لتغطي 15 متر من طول القناة أبعادها (150*60*15) سم بتسليح 5Ø12 بالاتجاه الطولي و 8Ø12بالاتجاه العرضي

وأجور اليد العاملة وأجور معدات وأليات وكل مايلزم بلاضافة الى الرسوم والضرائب والهوالك والأرباح وسائر مايلزم لحسن تنفيذ العمل

8- تنفيذ وتصنيع بوابات معدنية للمآخذ الحقلية /كغ/:

يشمل السعر ثمن الحديد وثمن اكس محلزن وعلبة سرعة وطربوش وقفل و سلسلة واجور نقل ولحام وتركيب مع المونة واجور الدهان

وكل مايلزم بالإضافة الى الرسوم والضرائب والهوالك والأرباح وسائر مايلزم لحسن تنفيذ العمل

اعداد	تدقيق	رئيس دائرة الشؤون الفنية	معاون المدير
م.نور اليوسف	م.دانيا عمار	م.عثمان حزوري	م.أيمن شمه

مدير الموارد المائية في محافظة حمص

م.محمد عبد الوهاب الحسين

مديرية الشؤون الفنية

م. عبد الكريم منصور

المدير العام للهيئة العامة للموارد المائية

المهندس:أحمد الكوان

جدول تحليل الأسعار
لمشروع إعادة تأهيل وصيانة شبكات الري المقامة على السدود الصغيرة

1- تنفيذ تكسية بيتونية عيار 300 كغ/م^3 سماكة 10 سم	م^2	السعر ل.س
إزالة التكسية البيتونية القديمة المخلخلة والردميات وترحيل النواتج إلى خارج موقع العمل		50
ثمن إسمنت مقاوم واصل لموقع العمل لزوم التكسية والصقل بعد الصب		650
ثمن المواد الحصوية (بحص+رمل)		320
ثمن وأجور ردم ورص اللازم تحت التكسية البيتونية ولتكتيف الجوانب وفرش طبقة سرك تحت التكسية البيتونية واصل لموقع العمل		50
ثمن الماء اللازم للصب والسقاية		15
ثمن وأجور تنفيذ فواصل التمدد والتقلص على طول القناة		80
أجور سكربة وصب مع الرج وصقل وإجراء التجارب اللازمة على البيتون		100
المجموع		1265
20% أرباح وهوالك ونفقات إدارية		253
المجموع النهائي		1518
السعر النهائي المعتمد: فقط ألف وخمسمئة وثمان عشر ليرة سورية جديدة		**1518**

2- تقديم وتنفيذ بيتون عادي بالقالب عيار 300 كغ/م^3 لزوم الكتف المقابل للمفيض	م 3	السعر ل.س
ثمن الاسمنت واصل لموقع العمل مع أجور النقل والتحميل والتنزيل		6500
ثمن المواد الحصوية (بحص+رمل) واصل لموقع العمل		3200
أجور القالب الخشبي		1500
ثمن الماء اللازم لصب والسقاية		150
أجور صب ورج البيتون واجراء التجارب اللازمة		1000
المجموع		12350
20% أرباح وهوالك ونفقات إدارية		2470
المجموع النهائي		14820
السعر النهائي والمعتمد أربعة عشر ألفا وثمانمئة وعشرون ليرة سورية جديدة فقط لاغير		14820

3-تقديم مونة اسمنتية عيار 400 كغ/م3 لزوم صيانة الشقوق على أكتاف القناة في أماكن مختلفة :	م. ط	السعر ل.س
ثمن الاسمنت واصل لموقع العمل مع أجور النقل والتحميل والتنزيل		25
ثمن الرمل واصل لموقع العمل		5
ثمن الماء اللازم لصب والسقاية		2
أجور خلط وتعبئة وتكحيل وتنظيف الشقوق		13
المجموع		45
20% أرباح وهوالك ونفقات إدارية		9
المجموع النهائي		54
السعر النهائي والمعتمد أربع وخمسون ليرة سورية جديدة فقط لاغير		54

4-صيانة فواصل التمدد في أكتاف قنوات سد الزعفرانة والسنديانة والبار ودية :	م. ط	السعر ل.س
ثمن وأجور تنفيذ فواصل التمدد على طول الأقنية		170
المجموع		170
20% أرباح وهوالك ونفقات إدارية		34
المجموع النهائي		204
السعر النهائي والمعتمد مئتان وأربعة ليرة سورية جديدة لاغير		204

5-تقديم ردميات مختلطة لكتف القناة في مواقع مختلفة:	م3	السعر ل.س
ردميات وأجور يد عاملة ومعدات وكل مايلزم		650
المجموع		650
20% أرباح وهوالك ونفقات ادارية		130
المجموع النهائي		780
السعر النهائي والمعتمد سبعمائة وثمانون ليرة سورية جديدة فقط لاغير		780

6-تعزيل وتنظيف الوادي بعد المفيض عند سد الدلبوز بسماكة 50سم	م2	السعر ل.س
أجور يد عاملة وأدوات ومعدات لزوم أعمال التعزيل		100
أجور نقل وترحيل نواتج التعزيل إلى المكبات التي يتم تحديدها من قبل الإدارة ضمن مسافة 5 كم		100
المجموع		200
20% أرباح وهوالك ونفقات ادارية		40
المجموع النهائي		240
السعر النهائي والمعتمد مئتان وأربعون ليرة سورية جديدة فقط لاغير		240

7-إزالة لقسطل البيتوني الموجود في قناة الدلبوز ووضع بلاطات بيتونية مسبقة الصنع أبعادها (150*60*15) سم عدد 25 فوق اكتاف القناة عند تقاطع الطريق مع القناة مع كل مايلزم:	مقطوع	السعر ل.س
قص الزفت مع ترحيل النواتج الى المكبات		15000
حفر يدوي للردميات فوق القسطل		4000
إزالة القسطل القديم يدويا وترحيله		7000
تقديم بلاطات بيتونية بأبعاد(150*60*15)مسلحة عدد25		100000
ردميات مختلطة فوق البلاطات مع الدحل		4000
طبقة أساس للطريق مع الدحل		6000
طبقة MCO		1000
قميص اسفلتي مع الدحل سماكة 8سم		40000
المجموع		177000
20% هوالك		35400
المجموع النهائي		212400
السعر النهائي والمعتمد مئتان واثنا عشر ألف وأربعمائة ليرة سورية جديدة لاغير		**212400**